

ZADANIE

Stavba: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV - NIŽŠÍ ŠTANDARD
 Objekt: SO 09-KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Objednávateľ

Zhotoviteľ:

Miesto: MEDzilaborce - Zámočnícka ulica

Spracoval: Ing. GANAJ STEFAN

Dátum: 26.09.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

1

HSV

Zemné práce

1	001	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	150,000		
2	001	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	150,000		
3	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	186,000		
4	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	186,000		
5	001	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	12,000		
6	001	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	12,000		
7	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	372,000		
8	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	372,000		
9	001	151101402	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 8 m	m2	136,000		
10	001	151201103	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 8m	m2	136,000		
11	001	151201113	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 8 m	m2	136,000		
12	001	151201412	Odstránenie vzopretia stien pri pažení záťažnom hĺbky do 8 m	m2	136,000		
13	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	75,000		
14	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	75,000		
15	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	273,000		
16	001	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	54,000		

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

17	271	386941111	Montáž žumpy	ks	1,000		
18	286	2869201010	Zumpa 66 m3, typova zel. bet. nadrz 2 x 33 m3, vratane kominovych nadstavcov, skruzi a poklopov + podkladny beton s karisietou hr. 150 mm	ks	1,000		

4

Vodorovné konštrukcie

19	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	21,000		
20	271	452386121	Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. B 7,5 (zn.0) pod poklopy a mreže, výšky 100-200 mm	S	6,000		

8

Rúrové vedenie

21	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % , DN 250-300	m	98,000		
22	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000	s	1,000		
23	286	2861104000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x 7.7x2000	ks	2,000		
24	286	2861103800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 6.2x5000	ks	18,000		
25	271	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 250-300	ks	4,000		
26	286	2862104000	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 250/150 45°	ks	4,000		
27	286	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	s	3,000		
28	286	2864201800	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 250	ks	8,000		
29	273	2732234000	Krúžok tesniaci gumový D 250 330x250x4 mm	ks	36,000		
30	273	2732241200	Krúžok tesniaci gumový D 300 370x300x4 mm	s	5,000		
31	271	894211121	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN 250-300	ks	6,000		
32	271	894204161	Žľaby šachiet z prostého betónu tr.B 30(C 25/30) prierezu s polomerom do 500 mm	M3	1,000		
33	271	899104111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	S	6,000		
34	552	552421510	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	s	6,000		
35	592	5922470010	Skruž betónová rovná 1000/300 TBH 4-100 bez stupačky	ks	6,000		
36	592	5922470050	Skruž betónová prechodová 1000/600 TBS 9-100 bez stupačiek	ks	6,000		
37	592	5922470240	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 500-600 s otvormi DN 200-300	ks	6,000		
38	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	M	89,000		
39	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	9,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

40	013	965042220	Búranie betón hr.nad 100 mm -2,200 t / vstup so základom/	m3	27,000		
41	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	59,400		
42	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	297,000		
43	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	59,400		

99

Presun hmôt HSV

44	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	76,672		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

Celkom