

ZADANIE

Stavba: Výstavba nájomných bytov nižší štandard - ETAPA 1
 Objekt: SO 11 - Odberné Elektrické Zariadenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

369	001	141720015	Neradené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 90 do 110 mm	m	14,000		
357	001	141720017	Neradené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	m	15,000		

M

M

21-M

Elektromontáže

344	921	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	ks	4,000		
345	283	2830132500	Bužírka zmršťovacia čierna 9,5-4,8 mm typ: ZS095	ks	2,400		
346	283	2830133000	Bužírka zmršťovacia hnedá 9,5-4,8 mm typ: ZS095B	ks	1,200		
347	283	2830136500	Bužírka zmršťovacia zeleno žltá 9,5-4,8 mm typ: ZS095ZS	ks	1,200		
348	283	2830166000	Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 35 4 x 50 mm2 typ: VE4021	ks	4,000		
360	921	210120103	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	ks	12,000		
361	345	3450117600	Poist.patron PNA1 50A gG	ks	6,000		
362	345	3450117700	Poist.patron PNA1 63A gG	ks	6,000		
358	921	210190006	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 300 kg	ks	2,000		
59	921	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	6,000		
60	156	156152350	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	kg	4,800		
299	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	40,000		
300	354	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	8,000		
301	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	42,000		
365	921	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000		
366	354	3544220000	Svorka skúšobná oceľová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	2,000		
363	921	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	4,000		
364	354	3544221300	Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	4,000		
67	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,000		
	921	210021521	Tesnenie vodorovného prestupu s jedným káblovým vedením D 20 mm typ A do 190 cm výšky	ks	4,000		
	628	6283228500	Pásky ťažké asfaltované Foalbit S 40	m2	0,320		
	247	2474840000	Lepidlo z vodného skla Smirkolep	kg	8,000		
	589	5893298300	Betón C 20/25, z cementu troskoportlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm	m3	0,060		
	111	1116133200	Asfalt izolačný AZIT 105 v sudoch do 250kg	t	0,024		
367	921	210902115	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35	m	170,000		

ZADANIE

Stavba: Výstavba nájomných bytov nižší štandard - ETAPA 1
 Objekt: SO 11 - Odberné Elektrické Zariadenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
368	341	3410350020	NAYY-J 4x35 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	178,500		
114	HZS	HZS-001	Revízie	hod	8,000		
115	HZS	HZS-004	Nešpecifikované práce - pripojenie v RIS	hod	4,000		
116	HZS	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	2,000		
117	HZS	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	2,000		
119	R	M21-MV	Murárske výpomoci	%			
120	R	M21-PM	Podružný materiál	%			
121	R	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

122	946	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	0,240		
294	946	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	1,900		
293	946	460080101	Rozbúranie betónového základu s premiestnením sutiny, zásypom jamy,zhutnením a úpravou pláne	m3	0,300		
295	946	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	0,600		
326	946	460200173	Hlbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	94,000		
177	946	460200663	Hlbenie káblovej ryhy 65 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	14,000		
302	946	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	94,000		
303	583	5831214500	Drvina vápencová zmes 0- 4	t	9,776		
229	946	460420325	Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. dosk. 50x20x4 cm kladenými v smere kábla	m	14,000		
230	583	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	0,245		
232	592	5924531000	KAD-300 - kábová doska krycia	ks	108,000		
169	946	460510022	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15, 0 cm bez zemných prác	m	14,000		
170	286	2861113700	Rúra KSX-PEG 160	m	14,000		
370	946	460510113	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polyetylénových rúr do D 200 mm	m	14,000		
371	286	2861127600	Rúra KSX-PEG 200	m	14,000		
372	675	6751926000	Motúz konopný akost' K cm 0,45	ks	0,140		
154	946	460520201	Zaistenie vstupného a výstupného otvoru v stene proti vniknutiu vody d	ks	2,000		
155	111	1116133200	Asfalt izolačný AZIT 105 v sudoch do 250kg	t	0,020		
327	946	460560173	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	94,000		
180	946	460560663	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	14,000		
133	946	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	3,500		
134	946	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	10,000		

ZADANIE

Stavba: Výstavba nájomných bytov nižší štandard - ETAPA 1
Objekt: SO 11 - Odberné Elektrické Zariadenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
135	946	460260001	Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicevej trasy	m	42,000		
136	156	1561116500	Drôt holý matný mäkký ozn. STN 11 300 D 2,00 mm	kg	1,036		
141	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	108,000		
142	283	2830002000	Fólia červená v m	m	108,000		
143	946	460650016	Zriadenie podkladovej vrstvy, z betónu alebo hlinobetónu	m3	1,200		
144	589	5893178500	Betón B-7,5, z cementu troskoportlandského, frakcia nad 22mm spracovateľnosť 60-100mm	m3	1,200		
145	946	460650023	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 15 cm	m2	4,000		
146	313	3131659500	Sieť zváraná do rohoží 6,3/100 mm a 2x5 m	m2	4,000		
147	589	5893464000	Betón pre vozovky, z cementu portlandského, frakcia do 22mm	m3	0,600		
148	605	6051472900	Kratiny omietané do 175 cm mäkké rezivo	m3	0,030		
149	605	6051506900	Hranolček25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	0,060		
150	999	9999000000	Ostatný materiál m	eur	60,000		
151	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	54,000		
304	946	460700001/p	Označenie spojky alebo pupinačnej skrine káblovým označníkom.	ks	6,000		
305	246	2462061000	Email olejový vonkajší biely Emolex O 2117	kg	0,300		
306	246	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	0,300		
307	583	5839500800	Značka meračská povrch m 3 l/1	ks	6,000		
308	592	5921850000	Krajník betónový pre značky ABK 20-25 50x25x10	ks	6,000		
354	946	460510101	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z ocelových rúr do D 110 mm	m	10,000		
355	141	1413085000	Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 108 mm, hrúbka steny 4,0mm	m	10,000		
356	675	6751926000	Motúz konopný akost' K cm 0,45	ks	0,100		
152	R	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

DOD

Dodávka - Rozvádzač RE

324		re300/5A	Rozvádzač elektromerový skupinové meranie v betónovom telese, ER-B-PR-1T 1F 13x25 A, min. IP 34/2X otv. dvere, vstupný poistkový odpínač, prepäťová ochrana SPD0/1-10 kA, pripojenie vst. kábla do 240mm2	ks	2,000		
373		1	ističe pred elektromerom prístupné cez otvor v bočnej stene, vyhotovenie podľa Technického Štandardu - VSD a.s. - TS 01.03.01.04-07 - vydanie 05/2016 - "Elektromerové rozvádzače pre oblasti s NO, v betónovom skelete"	ks	0,000		

Celkom