

Rozpočet Administratívna budova v m. č. Vydraň - Medzilaborce - zníženie energetickej náročnosti / Bleskozvod

Odberateľ: Mesto Medzilaborce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Gramata

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 26.04.2017

Stavba Administratívna budova v m. č. Vydraň - Medzilaborce - zníženie energetickej náročnosti

Objekt Bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/M21	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	90,000					
S/S30	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	m	90,000					
921/M21	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	170,000					
S/S30	3544245350	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	22,950					
921/M21	210220811	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	56,000					
S/S30	3544241400	Podpera vedenia na vrchol krovu zliatina AlMgSi označenie PV 15 A	ks	56,000					
921/M21	210220813	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV23-24	ks	25,000					
S/S30	3544241950	Podpera vedenia na plechové strechy zliatina AlMgSi označenie PV 23 Al	ks	25,000					
921/M21	210220814	Podpery vedenia zliatina AlMgSi do muríva PV01-03	ks	32,000					
S/S30	3544241000	Podpera vedenia do muríva zliatina AlMgSi označenie PV 03	ks	32,000					
921/M21	210220830	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi do muríva JZ10-15	ks	2,000					
S/S30	3544240150	Zvodová tyč zliatina AlMgSi označenie JZ 10	ks	2,000					
921/M21	210220840	Držiak zachytávacej tyče zliatina AlMgSi DJ1-8	ks	4,000					
S/S30	3544240450	Držiak zvodovej tyče na upevnenie do muríva zliatina AlMgSi označenie DJ 2	ks	4,000					

Rozpočet Administratívna budova v m. č. Vydraň - Medzilaborce - zníženie energetickej náročnosti / Bleskozvod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
921/M21	210220841	Ochranná strieška AlMgSi	ks	2,000					
921/M21	210220851	Svorka zliatina AlMgSi krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	3,000					
S/S30	3544242750	Svorka krížová zliatina AlMgSi označenie SK	ks	3,000					
921/M21	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	17,000					
S/S30	3544243100	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS s p. 2 skr Al	ks	17,000					
921/M21	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	8,000					
S/S30	3544243550	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	8,000					
921/M21	210220857	Svorka zliatina AlMgSi skúšobná SZ	ks	7,000					
S/S30	3544243600	Svorka skúšobná zliatina AlMgSi označenie SZ	ks	7,000					
921/M21	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	7,000					
S/S30	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	7,000					
921/M21	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	14,000					
S/S30	3544221750	Držiak ochranného uholníka do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	14,000					
921/M21	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	14,000					
S/S30	3544222550	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	14,000					
921/M21	210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	28,000					
S/S30	3544220850	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU B	ks	28,000					
R/RE	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	9,000					
R/RE	210220096	Montáž pevného rebrika na strechách budov do 10 m výšky k hrebeňu strechy na 1 zvode	ks	9,000					

Rozpočet Administratívna budova v m. č. Vydraň - Medzilaborce - zníženie energetickej náročnosti / Bleskozvod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	7,000					
R/RE	3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	7,000					
S/S30	3544240800	Ochranná strieška horná zliatina AlMgSi označenie OS 01	ks	2,000					
P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	1,000					
P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,000					
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000					
R/RE	HZS000112bls	Demontáž bleskozvodu	hod	20,000					
HZS/HZS	HZS000114	Revízia, revízna správa	hod	17,000					
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						0,000	0,000
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
946/M46	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	68,000					
946/M46	460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	68,000					
946/M46	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	68,000					
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000					
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC						0,000	0,000
		Montážne práce						0,000	0,000
Bleskozvod				Celkom				0,000	0,000