

Rozpočet Administratívna budova v m. č. Vydraň - Medzilaborce - zníženie energetickej náročnosti / Rampa

Odberateľ: Mesto Medzilaborce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Gramata

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 26.04.2017

Stavba Administratívna budova v m. č. Vydraň - Medzilaborce - zníženie energetickej náročnosti

Objekt Rampa

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	6,812					
1/A 1	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	6,426					
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	6,426					
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	6,426					
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	9,630					
1/A 1	171101104	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	0,386					
		ZEMNÉ PRÁCE						0,000	0,000
		ZÁKLADY							
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,436				0,846	
11/A 1	274313611	Betón základových pásov prostý triedy C16/20	m3	4,726				11,426	
11/A 1	274351215	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	8,349				0,006	
11/A 1	274351216	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	8,349					
		ZÁKLADY						12,280	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							

Rozpočet Administratívna budova v m. č. Vydraň - Medzilaborce - zníženie energetickej náročnosti / Rampa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
321/A 1	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	9,630				0,003	
S/S90	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	11,075				0,004	
312/A 1	434312141	Schody v dlažbách z betónu prostého tr. C 16/20	m	3,480				0,931	
11/A 1	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	0,988				2,417	
11/A 1	411354235	Debnenie stropu,zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 50mm hr. 0,8mm	m2	8,404				0,084	
11/A 1	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	0,074				0,075	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						3,510	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	m2	9,630				2,808	
221/A 1	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm	m2	9,630				2,696	
221/A 1	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2 do lôžka fr. 4-8 hr. 40 mm, škárovanie pieskom	m2	9,630					
S/S70	5922911600	Zámková dlažba hrúbky 6 cm	m2	9,726				1,439	
		SPEVNENÉ PLOCHY						6,940	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,183				0,435	
11/A 1	631312711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,593				1,455	
11/A 1	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	0,593					
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						1,890	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	7,010				0,740	

Rozpočet Administratívna budova v m. č. Vydraň - Medzilaborce - zníženie energetickej náročnosti / Rampa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/P 1	592029170010	PREMAC parkový obrubník 100/20/5 cm farba sivá	KUS	7,080					
13/B 1	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom - 2,200 t	m3	1,197					2,633
13/B 1	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste -0,070 t	m	5,130					0,359
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,993					
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	2,993					
211/B 1	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,993					
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	2,993					
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	35,916					
		OSTATNÉ PRÁCE						0,740	2,990
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	25,366					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0,000
		Práce HSV						25,360	2,990
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	9,878					
711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	9,878				0,004	
S/S10	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,003				0,003	
P/PE	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	11,360					

Rozpočet Administratívna budova v m. č. Vydraň - Medzilaborce - zníženie energetickej náročnosti / Rampa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
711/A 1	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,007					
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						0,010	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
R/R 0	767199999.9	Montáž a dodávka zábradlia rampy a schodiska v. 1,1 m, pzin., šrub., vrátane kotvenia	m	9,865					
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						0,000	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771/A 1	771577110	Montáž podlahy z keramických dlaždíc protišmykových mrazuvzdorných 30 x 30 cm do mrazuvzdorného flexibilného tmelu, škárovanie	m2	9,878				0,047	
771/A 1	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických protišmykových mrazuvzdorných 30 x 30 cm do mrazuvzdorného flexibilného tmelu, škárovanie	m2	1,531				0,010	
771/A 1	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	3,480					
771/A 1	771415016	Montáž sokla rovného výšky 15 cm z keramických obkladačiek mrazuvzdorných 30 x 15 cm do mrazuvzdorného flexibilného tmelu, škárovanie	m	7,910				0,008	
P/PE	597645500	Dlaždica s protišmykovým povrchom mrazuvzdorná 300x300 mm úpr.líca 1 ak.la	M2	12,847					
P/PC	MAT	Schodiková hrana	m	4,608					
771/A 1	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,064					
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						0,070	0,000
		Práce PSV						0,080	0,000
Rampa				Celkom				25,440	2,990